LEGENDA

- 0xx - QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE.
- POZZETTO IN CLS COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA CARRABILE DIM: 300X300mm
- POZZETTO IN PVC COMPLETO DI CHIUSINO E DISPERSORE IN ACCIAIO ZINCATO 1,5m. DIMENSIONI: 400x400 mm
- DISTRIBUZIONE VERTICALE.
- SCATOLA DI DERIVAZIONE.
- COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA IN Cu PREFORATO mmxmm.
- CORDA IN RAME NUDO Ø 25mm².
- CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE COLORE ROSSO INTERRATO - ENERGIA ELETTRICA.
- CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE COLORE BLU INTERRATO - RETE TELEFONICA.
- TUBAZIONE IN PVC RIGIDA INSTALLATA A VISTA.
- TUBAZIONE IN ACCIAIO O RAME INSTALLATA A VISTA.
- kWh — CONTATORE ENEL - PUNTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 400V
- Telecom — PUNTO DI FORNITURA RETE TELEFONICA - TELECOM
- POZZETTO IN CLS COMPLETO DI CHIUSINO RETE DI SCARICO ACQUE METEORICHE (IN CORRISPONDENZA DEL PLUVIALE 300x300mm)
- POZZETTO IN CLS 500x500 mm COMPLETO DI CHIUSINO RETE DI SCARICO ACQUE NERE.
- POZZETTO SIFONATO IN CLS 500x500 mm (tranne dove indicato) COMPLETO DI CHIUSINO RETE DI SCARICO ACQUE NERE.

NOTE:

- Tutti i cavi dovranno essere del tipo FG16OR16 a bassa emissione di fumi, esente da alogeni e non propagante l'incendio.
- Tutti i conduttori dovranno essere del tipo FS17 a bassa emissione di fumi, esente da alogeni e non propagante l'incendio.
- Tutti i ferri di fondazione dovranno essere collegati alla rete di terra generale attraverso appositi morsetti o capicorda con cavo unipolare FS17 o corda in rame nudo della sezione minima di Ø25mmq


DISTRIBUZIONE PRINCIPALE:

- L'intera distribuzione principale esterna sarà costituita da cavidotti a doppia parete interrati passanti a una quota minima di -50cm rispetto a quella di calpestio.
- Le lavorazioni della distribuzione elettrica dovranno essere effettuate dopo la realizzazione della rete di scarico (acque nere e meteoriche) al fine di non creare interferenze


LEGENDA ITEM TUBAZIONI




ITEM TUBAZIONI



MODALITA' DI POSA IN POZZETTO




PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE TUBAZIONI IN INTERCAPEDINE TECNICA SCALA 1:20




PIANTA LIVELLO 1

PIANTA LIVELLO 1+


PIANTA LIVELLO 0




PIANTA LIVELLO 0+




COLLEGAMENTO POZZETTO IN CLS CON DISPERSORE IN ACCIAIO



COLLEGAMENTO POZZETTO - POZZETTO



COMPOSIZIONE POZZETTO E SCAVO PER POSA CAVIDOTTO



Unione Europea

POR CAMPANIA FESR 2014-2020

Comune di Cava de' Tirreni

Provincia di Salerno

Recupero complesso edilizio San Lorenzo denominato "ex asilo di Mendicità" II Lotto

Dirigente del 4°Settore Lavori Pubblici	Responsabile Unico del Procedimento	Supporto al RUP
ing. Antonino Affinito	ing. Gabriele De Pascale	ing. Angelo D'Amico

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Architettura	Strutture e impianti	Geologia	Sicurezza	Restauro artistico
arch. Gesualdi Gerardo Saturno	Studio Paris Engineering	dott.ssa geol. Rosanna Miglionico	ing. Gianluigi Accarino	dott. Fabio Sinischalchi

Allaccio utenze, distribuzione principale e rete di terra: pianta livello 0, 0+, 1 e 1+

IE.04

Revisione n.	data	oggetto
1		
2		
3		

SCALA 1:100

FILE: Elettrico - REV.01 dwg

DATA marzo 2022