A O. DI BENEDETTO



LEGENDA

	TUBAZIONI MONTANTI IN MULTISTRATO PEX-b/Al/PEX-b
	COLLETTORE IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE COMPLETO DI CASSETTA, COPERCHIO DI CHIUSURA E ELETTROVALVOLA A 2 VIE PER APERTURA-CHIUSURA DEL CIRCUITO DA TERMOSTATO AMBIENTE
C	CALDAIA MURALE DOMESTICA A CONDENSAZIONE IDONEA PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA. Potenza termica: (80-60°C-40-30°C min-max: 4.5-21.4; 5-23.4); Potenza sanitario min-max: 4.5-28 kW. DIMENSIONI: 440x700x355mm. TIPO: ELCO THISION XZ PLUS 25E

SPESSORI (S) ISOLAMENTO PER TUBAZIONI EN 10255											
Conduttivita' termica isolante a 40 C 0.040W/mC	Diametro della tubazione in acciaio										
	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	> 4"
Spessori per tubazioni poste all'interno di locali riscaldati	6	6	9	9	13	13	13	19	19	19	19
Spessori per tubazioni poste su pareti esterne all'interno dell'isolamento	9	9	13	13	19	19	19	32	32	32	32
Spessori per tubazioni poste su locali non riscaldati, all'esterno o in centrale	19	19	32	32	32	32	32	50	50	50	60

Unione Europea

POR CAMPANIA FESR 2014-2020

REGIONE CAMPANIA

Comune di Cava de' Tirreni

Provincia di Salerno

Recupero complesso edilizio San Lorenzo denominato "ex asilo di Mendicità" II Lotto

Dirigente del 4°Settore Lavori Pubblici
ing. Antonino Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento
ing. Gabriele De Pascale

Supporto al RUP
ing. Angelo D'Amico

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Architettura
arch. Giosuè Gerardo Saturno

Strutture e impianti
Studio Parisi Engineering

Geologia
dott.ssa geol. Rosanna Migliorino

Sicurezza
ing. GianLuigi Accarino

Restauro artistico
dott. Fabio Sinisclachi

Rete idrico sanitario, scarico, adduzione gas metano e termico
Distribuzione rete idronica:
pianta livello 2

IM.10

Revisione n.	data	oggetto
1		
2		
3		

SCALA 1:100

FILE: Meccanico_REV.01 dwg

DATA marzo 2022